



Alle Leistungen im Überblick

Ausführung/Leistungsstufen	A	B	C	D
<ul style="list-style-type: none"> Baggerführer inklusive Bagger und Wurzelratte® und Lkw für Baggertransport alternativ: Baggerführer mit Mobilbagger 	Mit Begleitung des Auftraggebers durch mindestens einen Mitarbeiter.		Ohne Begleitung des Auftraggebers. Ausführung durch Wurotec	
Oberboden abschieben bis max. 20 cm Tiefe und seitlich lagern	✓	✓	✓	✓
Wurzelstock roden mit Bagger und Wurzelratte® durch Abschaben und Zerkleinern, je nach Beauftragung bis max. 20 cm oder 40 cm unter Bodenniveau oder komplett, inklusive der Seitenwurzeln über 10 cm Ø	✓	✓	✓	✓
Entfernen des Holzmaterials* aus der Rodungsstelle und vor Ort zur Abholung lagern	✓	✓	✓	✓
Rodungsstelle grob einebnen mit vorhandenem Oberboden	✓	✓	✓	✓
Durchsieben des Holzmaterials mit Sieblöffel		✓		✓
Laden des groben Holzmaterials* mit Sieblöffel		✓		✓
Abfahren des Holzmaterials auf einen Platz des Auftraggebers im Stadt-/Gemeindegebiet				✓
Absicherung der Baustelle (Verkehrsleitkegel)			✓	✓
Überfahr- und Abstützplatten auslegen			✓	✓
Säubern der Arbeitsstelle			✓	✓
Verwertung des Holzmaterials zu Hackschnitzeln oder zur Kompostierung				Nach Aufwand
Leitungspläne besorgen			Nach Aufwand	Nach Aufwand
Verkehrsrechtliche Anordnungen z. B. für Parkverbote usw. beantragen			Nach Aufwand	Nach Aufwand
Absperrungen und Beschilderungen durchführen			Nach Aufwand	Nach Aufwand
Zuschlag auf die Pauschalpreise	<i>.I.</i>	25 %	45 %	80 %

* Das überwiegende Holzmaterial wird mit dem Bagger aus der Rodungsstelle entfernt. Eine Unterstützung durch Mitarbeiter des Auftraggebers ist bei der Leistungsstufe A bzw. B notwendig, wenn eine weitgehend holzfreie Rodungsstelle erreichen werden soll.

